

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านไทรทอง (สายวัดป่าอำนวยการผล).....  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....ส่วนโยธา.....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๗๖๘,๘๐๐.-.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านไทรทอง (สายวัดป่าอำนวยการผล) ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายโครงการ.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๗ เมษายน ๒๕๕๙.....เป็นเงิน..... ๗๕๓,๘๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
- ๕.๑ งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดตัดทางเดิม.....
- ๕.๒ งาน Benching.....
- ๕.๓ งานหินคลุกเสริมชั้นพื้นทาง.....
- ๕.๔ งานทรายหยาบรองพื้น ชุมน้ำอัดแน่น.....
- ๕.๕ ไม้แบบหรือค่าเช่าแบบเหล็ก.....
- ๕.๕.๑ ค่าแรงประกอบแบบ.....
- ๕.๖ งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.....
- ๕.๗ งานเสริมเหล็ก.....
- ๕.๗.๑. ตระแกรงเหล็กสำเร็จรูป ๕ มม. ๒๐\*๒๐ ซม.....
- ๕.๗.๒. RB ๑๙.....
- ๕.๗.๓ DB ๑๒.....
- ๕.๘ งานหยอด Joint ด้วยแอสฟัลท์ผสมทราย.....
- ๕.๘.๑ Construction Joint.....
- ๕.๘.๒ long joint.....
- ๕.๙ งานวัสดุไหล่ทาง (หินคลุก).....
- ๕.๑๐ งานท่อคอนกรีตอัดแรง มอก. ๑๒๘/๒๕๒๘ ชั้น ๓.....
- ๕.๑๐.๑ ขนาด  $\varnothing$  ๐.๖๐ เมตร.....
- ๕.๑๑ ค่าบ่มคอนกรีต.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                 |            |                             |               |
|-----------------|------------|-----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายประเสริฐ | ภิรมยา     | ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา     | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสุนันทา  | อุบลทิพย์  | ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายมนต์ชัย  | สารสูงเนิน | ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ      | กรรมการ       |

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง (ซอยป่าลำไย (รัชนิโอม) – วัดถ้ำไทรรัตน์)...  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....ส่วนโยธา...องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๖๕๐,๒๐๐.-.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง (ซอยป่าลำไย (รัชนิโอม) – วัดถ้ำไทรรัตน์) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๗ เมษายน ๒๕๕๙.....เป็นเงิน..... ๕๖๔,๑๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
- ๕.๑ งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคัตทางเดิม.....
- ๕.๒ งาน Benching ความลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.....
- ๕.๓ งานวัสดุคัตเลือก (แน่น).....
- ๕.๔ งานชั้นรองพื้นทาง (แน่น).....
- ๕.๕ งานชั้นพื้นทาง (แน่น).....
- ๕.๖ งานไพรม์โค้ท (PrimeCoat).....
- ๕.๗ งานผิวจราจร ชนิดเคพซีล (Cape Seal).....
- ๕.๘ งานตีเส้นจราจร (เหลือง+ขาว) (รวมค่าดำเนินการ).....
- ๕.๙ งานRUMBLE STRIPS (รวมค่าดำเนินการ).....
- ๕.๑๐ งานท่อ คสล. ชั้น ๓  $\varnothing$  ๐.๖๐x๑.๐๐ ม.....
- ๕.๑๑ งานกำแพงปากท่อ(รวมค่าดำเนินการ).....
- ๕.๑๒ หลักรน้ำโค้ง (สีขาว,แดง)(ดำ,แดง).....
- ๕.๑๓ ป้ายจราจร+เสาปูนและอุปกรณ์(รวมค่าดำเนินการ).....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                 |            |                             |               |
|-----------------|------------|-----------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายประเสริฐ | ภิรมยา     | ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา     | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสุนันทา  | อุบลทิพย์  | ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายมนต์ชัย  | สารสูงเนิน | ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ      | กรรมการ       |



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง  
เรื่อง ประกาศเปิดเผยแพร่ราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง มีความประสงค์จะจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงกำหนด  
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงจึงขอประกาศรายละเอียดของราคากลาง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง (ซอยป่าสำเภา (รัชนิโฮม) - วัดถ้ำไตรรัตน์)...  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..... ส่วนโยธา...องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๖๕๐,๒๐๐.-.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองน้ำแดง (ซอยป่าสำเภา (รัชนิโฮม) - วัดถ้ำไตรรัตน์) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๗ เมษายน ๒๕๕๙.....เป็นเงิน..... ๔๖๔,๑๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
  - ๕.๑ งานปรับแก้ดินและบดอัดตัดทางเดิม.....
  - ๕.๒ งาน Benching ความลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.....
  - ๕.๓ งานวัสดุคัดเลือก (แน่น).....
  - ๕.๔ งานชั้นรองพื้นทาง (แน่น).....
  - ๕.๕ งานชั้นพื้นทาง (แน่น).....
  - ๕.๖ งานไพร้มโคท (Prime Coat).....
  - ๕.๗ งานฉาบจรรยา ชนิดเทพซิด (Cape Seal).....
  - ๕.๘ งานตีเส้นจราจร (เหลือง+ขาว) (รวมค่าดำเนินการ).....
  - ๕.๙ งานRUMBLE STRIPS (รวมค่าดำเนินการ).....
  - ๕.๑๐ งานท่อ คลส. ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ ม.....
  - ๕.๑๑ งานกำแพงปากท่อ(รวมค่าดำเนินการ).....
  - ๕.๑๒ หลัคน้ำโค้ง (สีขาว,แดง)(ดำ,แดง).....
  - ๕.๑๓ ป้ายจราจร+เสาปูนและอุปกรณ์(รวมค่าดำเนินการ).....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประเสริฐ	ภิรมยา	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสุนันทา	อุบลทิพย์	ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วินิเคราะห์	กรรมการ
๖.๓ นายมนต์ชัย	สารสูงเนิน	ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง เห็นว่าราคาที่กำหนดไว้นั้นเหมาะสมดีแล้ว เป็นราคาที่คิดคำนวณจากราคาปัจจุบัน จึงกำหนดให้เป็นราคากลางในการจัดจ้างต่อไป

จึงประกาศ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙

(นายสุทิน บางประสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

ปัด  
หัวหน้าส่วน  
พิมพ์/ท  
รุ่ง

สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1 (ซอยป่าลำไย-วัดถ้ำไทรรัตน์)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทกิจกรรม งานทาง


ผิวจราจรชนิดคอฟซีด กว้าง 6.00 เมตร ฮวง 650.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,900.00 ตารางเมตร  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำแดง ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
ประมาณการวันที่ 7 เมษายน 2559


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	347,267.70	1.3365	464,123.28	Factor F.
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ปี				- เงินล่วงหน้า 0.00 %
3	ป้ายโครงการ 1 ปี				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
					- ภาษี 7.00 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
					- พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			464,123.28	ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. อ.เมือง นครราชสีมา
	ของบประมาณตามข้อบัญญัติ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น			<b>464,100.00</b>	ลิตรละ 21.50 บาท
ตัวอักษร	สี่สันทกหมินสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน				

ระยะทางดำเนินการ 0.65 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 714,036 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

 ประมาณราคา  
(นายมนต์ชัย สารสูงเนิน) นายช่างโยธา

ลงชื่อ  ประธานกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง



## ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1 (ซอยป่าไผ่-วัดถ้ำไทรรัตน์)

ผิวจราจรชนิดเคฟซีล กว้าง 6.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,900.00 ตารางเมตร

หมู่ที่ 1 บ้านหนองน้ำแดง ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่

ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

ประมาณการวันที่ 7 เมษายน 2559


ประมาณการโดย นายประเสริฐ ภิรมชยา

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการ		ราคารวม
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
<b>งานผิวจราจร ชนิดเคฟซีล (Cape Seal)</b>								
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	3,900.00	ตร.ม.	-	-	10.23	39,897.00	39,897.00
2	งาน Benching ความลึกเฉลี่ย 0.10 ม.	390.00	ลบ.ม.	-	-	50.33	19,628.70	19,628.70
3	งานวัสดุคัดเลือก (แน่น)	-	ลบ.ม.	132.10	-	51.34	-	-
4	งานชั้นรองพื้นทาง (แน่น)	-	ลบ.ม.	148.10	-	51.34	-	-
5	งานชั้นพื้นทาง (แน่น)	-	ลบ.ม.	301.30	-	105.59	-	-
6	งานไพรม์โค้ท (Prime Coat)	3,900.00	ตร.ม.	16.65	64,935.00	6.38	24,882.00	89,817.00
7	งานผิวจราจร ชนิดเคฟซีล (Cape Seal)	3,900.00	ตร.ม.	32.87	128,193.00	7.38	28,782.00	156,975.00
8	งานตีเส้นจราจร(เหลือง+ขาว)(รวมค่าดำเนินการ)	146.25	ตร.ม.	280.00	40,950.00	-	-	40,950.00
9	งาน RUMBLE STRIPS(รวมค่าดำเนินการ)	-	จุด	3150.00	-	-	-	-
10	งานท่อ คลส. ชั้น 3 Ø 0.60x1.00 ม.	-	ท่อน	1046.28	-	-	-	-
11	งานกำแพงปากท่อ(รวมค่าดำเนินการ)	-	คัน	3580.00	-	-	-	-
12	หลักนำโค้ง (สีขาว,แดง)(ค่า,แดง)	-	หลัก	340.00	-	100.00	-	-
13	ป้ายจราจร+เสาปูนและอุปกรณ์(รวมค่าดำเนินการ)บ.1	-	ป้าย	4400.00	-	-	-	-
รวม					234,078.00		113,189.70	347,267.70

ลงชื่อ  ประมาณราคา  
 (นายมนต์ชัย สารสูงเนิน) นายช่างโยธา

ลงชื่อ  ตรวจสอบ  
 (นายประเสริฐ ภิรมชยา) หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ  เห็นชอบ  
 (นายวิชิต ออกุ่น) ปลัด อบต.หนองน้ำแดง

ลงชื่อ  อนุมัติ  
 (นายสุทิน บางประสิทธิ์) นายก อบต.หนองน้ำแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง  
เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง มีความประสงค์จะจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงกำหนด

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดงจึงขอประกาศรายละเอียดของราคากลาง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านไทรทอง (สายวัดป่าอำนวยการ)...  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....ส่วนโยธา.....องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๗๖๘,๘๐๐.-.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านไทรทอง (สายวัดป่าอำนวยการ) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๗ เมษายน ๒๕๕๙.....เป็นเงิน..... ๗๕๓,๘๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
  - ๕.๑ งานปรับแก้ดินและบดอัดคัตทางเดิม.....
  - ๕.๒ งาน Benching.....
  - ๕.๓ งานหินคลุกเสริมชั้นพื้นทาง.....
  - ๕.๔ งานทรายหยาบรองพื้น ฐานน้ำอัดแน่น.....
  - ๕.๕ ไม้แบบหรือค่าเช่าแบบเหล็ก
    - ๕.๕.๑ ค่าแรงประกอบแบบ.....
  - ๕.๖ งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.....
  - ๕.๗ งานเสริมเหล็ก
    - ๕.๗.๑ ตระแกรงเหล็กสำเร็จรูป ๘ มม. ๒๐ \* ๒๐ ซม.....
    - ๕.๗.๒ RB ๓๙.....
    - ๕.๗.๓ DB ๑๒.....
  - ๕.๘ งานหยอด Joint ด้วยแอลพีเอสผสมทราย
    - ๕.๘.๑ Construction joint.....
    - ๕.๘.๒ long Joint.....
  - ๕.๙ งานวัสดุไหลทาง (หินคลุก).....
  - ๕.๑๐ งานท่อคอนกรีตอัดแรง มอก.๓๒๘/๒๕๒๘ ชั้น ๓
    - ๕.๑๐.๑ ขนาด Ø๐.๖๐ เมตร.....
  - ๕.๑๑ ค่าบมคอนกรีต.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประเสริฐ	ภิรมยา	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสุนันทา	อุบลทิพย์	ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์	กรรมการ
๖.๓ นายมนต์ชัย	สารสูงเนิน	ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง เห็นว่าราคาที่กำหนดไว้นั้นเหมาะสมดีแล้ว เป็นราคาที่คิดคำนวณจากราคาปัจจุบัน จึงกำหนดให้เป็นราคากลางในการจัดจ้างต่อไป

จึงประกาศ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุทิน บางประสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

1/5  
  
 หัวหน้าส่วน  
 พิมพ์ทาน  
 รัง



สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 8 สายวัดป่าอานวยผล  
 ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทกิจกรรม งานทาง

ผิวจราจรชนิด คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านไทรทอง ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 ประมาณการวันที่ 7 เมษายน 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนนภายใน (อาคาร)	596,600.69	1.2635	753,804.97	Factor F. - เงินล่วงหน้า 0.00 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % - ภาษี 7.00 % - ประกันผลงานหัก 0.00 % - พื้นที่ปกติ
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ปี				
3	ป้ายโครงการ 1 ปี				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		753,804.97	
		ของบประมาณตามข้อบัญญัติ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น		753,800.00	
ตัวอักษร		ยึดแผนท้ายหนังสือสามพันแปดร้อยบาทถ้วน			

ระยะทางดำเนินการ 0.25 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,015,220 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(นายมนตรีชัย สารสูงเนิน)

ประมาณราคา

นายช่างโยธา

ลงชื่อ  ประธานกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง

## ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 8 สายวัดป่าอำนวยการ

ผิวจราจรชนิด คท. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตารางเมตร

หมู่ที่ 8 บ้านไทรทอง ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

ประมาณการวันที่ 7 เมษายน 2559

ประมาณการโดย นายสมศักดิ์ สารสูงเนิน

ตำแหน่ง นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานปรับแก้ถมคันและบดอัดคัตทางเดิม	1,500.00	ตร.ม.	-	-	10.23	15,345.00	15,345.00	
2	งาน Beaching	0.00	ลบ.ม.	-	-	50.33	-	-	
3	งานหินกลุ่กเสริมชั้นพื้นทาง	0.00	ลบ.ม.	301.30	-	81.88	-	-	ผิวถนน+ค่าดำเนินการ
4	งานทรายหยาบรองพื้น ฐานน้ำอัดแน่น	62.50	ลบ.ม.	196.36	12,272.50	99.00	6,187.50	18,460.00	ขนตั้งเฉลี่ย 130 กม. 10ล้อพ่วง
5	ไม่มีเบบหรือค้ำข้ามเบบหลัก	96.25	ตร.ม.	300.00	28,875.00	-	-	28,875.00	
	- ค้ำแรงประกอบเบบ	500.00	ม.	-	-	19.95	9,975.00	9,975.00	
6	งานคอนกรีตเสริมแรงรูปถูกบาท 240 กก.ตร.ช	196.88	ลบ.ม.	1,822.43	358,790.91	306.00	60,243.75	419,034.66	ขนตั้งเฉลี่ย 10 กม.
7	งานเหล็กเสริม	0.00		-	-	-	-	-	
	- ตะกรงเหล็กเสริมรูป 4 มม. 20*20 ซม.	1,250.00	ตร.ม.	30.50	38,125.00	5.00	6,250.00	44,375.00	ขนตั้งเฉลี่ย 168 กม.
	- RB 19	463.75	กก.	17.66	8,189.83	3.40	1,576.75	9,766.58	ขนตั้งเฉลี่ย 80 กม.
	- DB 12	222.50	กก.	20.41	4,541.23	3.40	756.50	5,297.73	ขนตั้งเฉลี่ย 80 กม.
8	งานหยอด Joint คิวแอสฟัลต์ผสมทราย	0.00		-	-	-	-	-	
	- Construction joint	208.33	ม.	45.00	9,375.00	21.68	4,516.67	13,891.67	
	- Long Joint	250.00	ม.	45.00	11,250.00	21.68	5,420.00	16,670.00	
9	งานวัสดุโหล่ทาง(หินกลุ่ก)	18.75	ลบ.ม.	200.87	3,766.31	99.00	1,856.25	5,622.56	ผิวถนน+ค่าดำเนินการ
10	งานท่อคอนกรีตอัดแรง มอก.128/2528 ชั้น3	0.00		-	-	-	-	-	ขนตั้งเฉลี่ย 80 กม.
	- ขนาด ๑ 0.60 เมตร	0.00	ฟุต	689.82	-	608.64	-	-	รวมค่าดำเนินการ+ราคาถมหลังท่อ
11	ค่าปรับคอนกรีต	1,250.00	ตร.ม.	-	-	7.43	9,287.50	9,287.50	
	รวมค่าแรงและค่าวัสดุ							596,600.69	

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประมาณราคา  
 (นายสมศักดิ์ สารสูงเนิน) นายช่างโยธา

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ตรวจสอบ  
 (นายประเสริฐ ภิรมย์) หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เห็นชอบ  
 (นายวิจิต อกอุณ) ปลัด อบต.หนองน้ำแดง

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ อนุมัติ  
 (นายสุทิน บางประสิทธิ์) นายก อบต.หนองน้ำแดง

59/162